

새마을운동중앙회 사택 직원숙소 리모델링 추가 공사 과업지시서

1. 공 사 명 : 새마을운동중앙회 사택 직원숙소 리모델링 추가 공사
2. 공사위치 : 사택 나동 2세대 (305호, 306호 예정)
3. 내 용
 - 1) 건축공사 : 기존마감 전체철거후 목공사일체
 - 2) 목창호공사
 - 세대 내 목창호(방문, 화장실문 등) 철거후 교체
 - 걸레받이 및 천정몰딩 시공
 - 벽체 평활도 작업
 - 3) 수장공사
 - 기존바닥마감 철거후 교체공사
 - 도배공사
 - 바닥공사
 - 4) 가구공사
 - 싱크대 및 주방가구 (전기인덕션, 렌지후드)
 - 각실 붙박이장 설치
 - 신발장
 - 5) 설비공사
 - 기존마감 철거후 마감공사 일체
 - 세면기, 양변기, 샤워부스, 액세서리일체
 - 수전류일체(세면기 수전, 샤워부스 수전)
 - 천정마감공사(SMC)
 - 6) 전기공사
 - 기존배관, 배선철거후 콘센트, 스위치, 전등기구 일체교체
 - 현관센서등, 각방등기구, 주방등기구, 거실등기구, 욕실등기구, 식탁등, 보일러실등 외 일체포함
 - 7) 타일공사
 - 현관바닥, 발코니바닥, 주방벽, 욕실벽 / 바닥일체
 - 8) 도장공사 : 발코니천정, 벽

첨부 : 마감재 리스트 및 평면도 각 1부

새마을운동중앙회 사택 직원숙소 리모델링 추가 공사 마감재리스트 (인테리어) - 1세대 기준

분류	구 분	사 양	모 델 명	비 고
공통	천장	도배지	LX-49148-01	현관포함
	벽체	도배지	LX-49612-01	현관포함
	천장몰딩	평몰딩	예림-퓨어화이트	현관포함
	걸레받이	평몰딩	예림-퓨어화이트	기본유지시-필름철거시 -평몰딩(60X9)
	바닥	름	뉴청맥CM23691	발코니 포함
	침실1,2,3 도어	ABS도어	예림-퓨어화이트	주문품-하부식기 없음
	화장실(大,小) 도어	ABS도어	예림-퓨어화이트	주문품-하부식기 있음
	세탁실 도어	터닝도어	KCC- 화이트	
	화장실(大) 창문	하이샷시	KCC,이중창- 화이트	
	메인시트	인테리어필름	화이트	
	현관중문	3연동 창	예림-퓨어화이트	주문품-울트라클립3연동유리 -퓨어아쿠아 반투명
타일	현관바닥	600X600 포쉐린	아르테화이트	
	화장실바닥	300X300 자기질	3117(환스)	
	화장실벽체	600X300 도기질	AS117	
	세탁실바닥	300X300 자기질	3131	
	주방벽체	300X300 모자이크	10M32145(32X125)	
	코너비드	L형	알루미늄	
도장	세탁실, 발코니	외부수성	백색	기존백색벽체
	세탁실, 발코니		투명, 무광	조적벽체

새마을운동중앙회 사택 직원숙소 리모델링 추가 공사 마감재리스트 (전기) - 1세대 기준

분류		수량(개)	제품명	사이즈	비 고
조명	현관	1	라인엠티지원형 센서등	Ø220	
	거실	1	사각직부등	640*640	
	주방	1	사각직부등	1285*180	
	싱크대간접등	1	T-5 4000k		
	침실(3칸)	3	사각직부등	540*540	
	발코니	1	라인엠티지원형 직부등	Ø220	
	화장실(大)	5	3인치 다운라이트 4000K	Ø75	
	화장실(小)	4	3인치 다운라이트 4000K	Ø75	
	세탁실	1	라인엠티지원형 직부등	Ø220	
스위치	주방 외	1	3구 스위치		주방, 싱크대 화장실(大)
	거실	1	2구 스위치		거실, 발코니
	침실 외	5	1구 스위치		침실(3칸) 화장실(小), 세탁실
콘센트	침실, 거실 외	11	2구 매입(일반)		
	화장실,세탁실용	3	2구 매입(방수)		
	싱크대 (덕트, 인덕션)	2	2구 일반		
감지기		7			기존 위치
분전함	50A 차단기	1	50A ELB누전차단기		
	20A 차단기	6	20A ELB누전차단기		
	스텐커버	1	스텐커버	480*560	속판 교체포함

새마을운동중앙회 사택 직원숙소 리모델링 추가 공사 마감재리스트 (설비, 가구) - 1세대 기준

분류		수량(개)	제품명	사이즈	비 고
집기 및 가구	주방	1	싱크볼	가구	
		1	인덕션 2구	집기	
		1	후드	집기	
		1	싱크수전	설비	참고모델 DL-K21155N(대림)
		1	싱크대(상,하부장)	가구	상판-인조대리석(샌디드크림,SM421) 도어-하이그로시(크림화이트색상) 몸통-LPM(화이트)
		1	4인용 식탁.의자 세트	가구	1500X800, 세라믹 상판
	화장실	2	양변기	설비	참고모델 CC-260 (대림)
		2	세면기	설비	참고모델 CL-384 (대림)
		2	세면기 수전	설비	참고모델 DL-L4310LN (대림)
		2	선반형 샤워수전	설비	참고모델DL-B4111SN (대림)
		2	유리파티션	설비	에칭유리,여닫이 도어
		2	코너선반	액세서리	참고모델 DL-A9018 (대림)
		2	수건걸이	액세서리	참고모델 DL-A2302 (대림)
		2	휴지걸이	액세서리	참고모델 DL-A2301 (대림)
		2	바닥유가	액세서리	참고모델 STS304 (대림)
		2	환풍기	설비	참고모델 HV3-80X (대림)
		2	욕실천정	마감	참고모델 Cosmic(평면형)-신화이엔씨
		2	욕실 상부장	가구	1200X800X180
		1	욕실 분배기장	가구	화장실(大)-현장실측사양-싱크대동일
	침실 1,2,3	3	불받이장	가구	1500X600X2200사양-싱크대동일
	현관	1	신발장	가구	사이즈-현장실측(예시1200X350X1100) 사양-싱크대동일

새마을운동중앙회 사택 직원숙소 평면도

